DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

RegioneEmilia-Romagna

SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
IL RESPONSABILE AD INTERIM
MONICA GUIDA

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR. FILE: SEGNATURA.XML		
DEL	CFR. FILE: SEGNATURA.XML		

Invio mezzo PEC
A:
Ing.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2020/0344032 del 07/05/2020 13:38:16

Oggetto: Quesito in merito all'installazione di poltrona servoscala in edificio residenziale condominiale.

Si riscontra alla Sua nota acquisita agli atti con del , con la quale si chiede come inquadrare, dal punto di vista strutturale, l'intervento di installazione di una poltrona servoscala alla rampa scala di un edificio residenziale condominiale e quali verifiche strutturali è necessario produrre.

Premesso che l'intervento in oggetto rientra nell'ambito dell'attività edilizia libera di cui all'art. 6 comma 1 del D.P.R. 380/2001, non si ritiene possibile dare una risposta univoca, essendo disponibili in commercio vari tipi di dispositivi con caratteristiche diverse tra loro (per la loro definizione si rinvia alle normative di settore).

In ogni caso si evidenzia che con la D.G.R. n. 2272/2016, atto di indirizzo della L.R. n. 19 del 2008, sono stati individuati gli Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini sismici (IPRiPI), come dettagliati nell'Allegato 1 alla stessa delibera.

In particolare, al punto B.6.2 dell'elenco B "…. viene disposto che ricade tra gli IPRiPI l'"*Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all'edificio, anche con eventuali aperture nei solai, purché nel rispetto dei limiti di cui alle voci B.3.1.a o B.3.1.b.(L2)*".

Si ritiene pertanto che, qualora non si ricada in questa ipotesi, l'intervento si possa configurare quale opera che non ha rilevanza strutturale (ONS), ovvero che non comporta la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio

Con riferimento alle verifiche di sicurezza da produrre si ritiene che le stesse dovranno essere condotte sulle parti di costruzione esistente interessate dall'intervento ed interagenti con esso, consentendo di stabilire l'eventuale necessità di rinforzi strutturali da realizzare.

Cordiali saluti.

Dott.ssa Monica Guida
documento firmato digitalmente

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82 che la presente copia cartacea composta di n. 1_ facciate è tratta dall'originale informatico conservato sul sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.
Luogo, ***Bologna*** Data _____

AnB/ VP

Viale della Fiera 8
40127 Bologna
tel. 051.527.4792
fax 051.527.4208
Email: segrgeol@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno. DP/_____ Classif |__1448__| INDICE |_____| LIV 1 |_____| LIV 2 |_____| LIV 3 |_____| LIV 4 |_____| LIV 5 |_____| Fasc. |__2020__| ANNO |__1__| NUM |_____| SUB