

PIANO D'ASSESTAMENTO FORESTALE del COMPLESSO DEMANIALE **"FANTELLA - GALEATA"** validità per il periodo 2018-2032



Studio Verde s.r.l.



StudioSilva s.r.l.



**D.R.E.Am.
Italia Soc. Coop**



5.3 Prescrizioni particellari di intervento

Si riportano di seguito le prescrizioni particellari d'intervento. Gli interventi previsti sono stati ripartiti, per coerenza con Progetto Bosco, in quattro periodi, il primo periodo va dal primo al terzo anno di validità del piano (2018-2020), il secondo periodo va dal quarto al sesto anno (2021-2023), il terzo periodo va dal settimo al decimo (2024-2027), il quarto periodo va dall'undicesimo al quindicesimo anno (2028-2032).

La tempistica degli interventi è da intendersi, comunque, come un'indicazione e non una limitazione, per cui gli interventi che non fossero eseguiti nel periodo indicato sono da intendersi come differibili in tutto il periodo di validità del piano.

PIANO DEGLI INTERVENTI - ordinato per UdiC											
N UdC	Classe Colturale	Superficie totale	Superficie intervento	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria (m ³ ha ⁻¹)	Provvigione (m ³)	Provvigione unitaria superficie sottoposta ad intervento (m ³ ha ⁻¹)	% Prelievo indicativo stimato	Prelievo unitario (m ³ ha ⁻¹)	Prelievo (m ³) [Prelievo unitario x Sup. Intervento]
1	C	3,7219	3,7219	Taglio del ceduo	1	183,6	683,3	183,6	80%	146,9	546,7
2	C	5,7852	5,7852	Taglio del ceduo	1	183,6	1062,2	183,6	80%	146,9	849,8
3	D	1,2579		Nessuno		10	12,6		0%	0	0
5	D	12,005		Nessuno		31,5	378,1		0%	0	0
6a	D	4,3803		Nessuno		31,5	138,0		0%	0	0
6b	D	5,3295		Nessuno		31,5	167,9		0%	0	0
7	A	2,9778		Nessuno		93,6	278,7		0%	0	0
8	D	8,5245		Nessuno		26	221,6		0%	0	0
9	C	5,9232	5,9232	Taglio del ceduo	1	162	959,6	162,0	80%	129,6	767,6
10	D	4,5323		Nessuno		100	453,2		0%	0	0
11	D	10,416		Nessuno		30	312,5		0%	0	0
13	A	8,4555	8,4555	Diradamento basso e moderato	4	180,3	1524,5	180,3	30%	54,1	457,4
14	D	27,744		Nessuno		84,2	2336,0		0%	0	0
15	B	1,9507	1,9507	Diradamento e spalcature	4	88	171,7	88,0	30%	26,4	51,5
16	D	9,7402		Nessuno		51,5	501,6		0%	0	0
18	D	16,888		Nessuno		20	337,8		0%	0	0
19a	D	27,212	27,212	Spalcature e diradamenti AIB lungo le strade	1	70	1904,9	70,0	0%	0	0
19b	D	4,9297	4,9297	Diradamento conifere e su ceppaie	4	112,5	554,6	112,5	30%	33,8	166,6
20	C	10,824	8,5000	Taglio del ceduo e diradamento nelle zone in cui è stato effettuato il taglio di preparazione all'avviamento	1	140	1515,4	188,1	75%	141,1	1199,4
21	E	0,411	0,4110	cure colturali e manutenzione del castagneto	1 (2) (3) sempre	90	37,0	90,0	0%	0	0

PIANO DEGLI INTERVENTI - ordinato per UdiC											
N UdC	Classe Colturale	Superficie totale	Superficie intervento	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria (m ³ ha ⁻¹)	Provvigione (m ³)	Provvigione unitaria superficie sottoposta ad intervento (m ³ ha ⁻¹)	% Prelievo indicativo stimato	Prelievo unitario (m ³ ha ⁻¹)	Prelievo (m ³) [Prelievo unitario x Sup. Intervento]
22	D	3,8199	3,8199	Diradamento delle conifere e di ceppaie prevalentemente basso	3	84,4	322,4	84,4	30%	25,3	96,6
24	B	3,0353	2,0353	Diradamento delle conifere e di ceppaie prevalentemente basso	3	92	279,2	90,0	30%	27	55
24	B	3,0353	1,0000	Taglio del ceduo	1	92	279,2	96,0	80%	76,8	76,8
25	B	6,7832	6,7832	Diradamento delle conifere e di ceppaie prevalentemente basso	3	90	610,5	90,0	30%	27	183,1
26	D	2,3425	2,3425	Diradamento delle conifere e di ceppaie prevalentemente basso	3	90	210,8	90,0	30%	27	63,2
27	C	13,159	13,1592	Taglio del ceduo e diradamento nelle zone in cui è stato effettuato il taglio di avviamento; diradamento del pino nero localmente forte ove presenti latifoglie	1	163,6	2152,8	163,6	60%	98,2	1292,2
30	D	11,855		Nessuno		28	331,9		0%	0	0
31	C	9,6727	9,6727	Taglio del ceduo e diradamento sul pino nero e nelle zone in cui è stato effettuato il taglio di avviamento	1	144	1392,9	144,0	65%	93,6	905,4
32	D	5,7664		Nessuno		31,5	181,6		0%	0	0
34	C	3,538	3,5380	Taglio del ceduo	1	133,9	473,7	133,9	80%	107,1	378,9
35	B	14,065	14,0651	Diradamento sulle conifere	1	72	1012,7	72,0	35%	25,2	354,4
36	B	21,069	21,0692	diradamento misto, alto e basso, apertura buche e sgomberi localizzati per sostituzione specie	1	290,3	6116,4	290,3	50%	145,2	3059,2
37	B	28,421	28,4212	Diradamento misto alto e basso, apertura buche, sgomberi localizzati per sostituzione specie	1	289,8	8236,5	289,8	50%	144,9	4118,2

PIANO DEGLI INTERVENTI - ordinato per UdC											
N UdC	Classe Colturale	Superficie totale	Superficie intervento	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria (m ³ ha ⁻¹)	Provvigione (m ³)	Provvigione unitaria superficie sottoposta ad intervento (m ³ ha ⁻¹)	% Prelievo indicativo stimato	Prelievo unitario (m ³ ha ⁻¹)	Prelievo (m ³) [Prelievo unitario x Sup. Intervento]
38	B	11,114	11,1136	Diradamento selettivo finalizzato a favorire le latifoglie presenti. Diradamenti dal basso nei gruppi di abete rosso	4	64,8	720,2	64,8	30%	19,4	215,6
39	B	7,013	7,0130	Diradamento finalizzato a favorire le latifoglie presenti.	4	118,6	831,7	118,6	35%	41,5	291
40	B	29,504	29,5041	Diradamento misto alto e basso, apertura buche; avviamento su ceppaie o nessun intervento su latifoglie.	3	133,7	3944,7	133,7	40%	53,5	1578,5
41	B	18,182	18,1818	Diradamento misto alto e basso, apertura buche; su tutta la particella atto a favorire le latifoglie presenti	1	216	3927,3	216,0	50%	108	1963,6
42a	B	4,334	4,3340	Diradamento	1	176,8	766,3	176,8	45%	79,6	345
42b	D	11,272		Nessuno		69,3	781,1		0%	0	0
43	B	16,227	16,2274	Diradamento di intensità variabile in funzione della densità delle conifere che è irregolare	3	103,3	1676,3	103,3	35%	36,2	587,4
44	B	34,74	34,7397	Diradamento misto alto e basso finalizzato a favorire le latifoglie presenti	3	97,2	3376,7	97,2	35%	34	1181,1
45	B	13,664	12,9135	Diradamento misto alto e basso finalizzato a favorire le latifoglie presenti	4	93,5	1277,5	93,5	35%	32,7	422,3
46	B	16,788	16,7883	Diradamento e cure colturali nel rimboschimento	4	90	1510,9	90,0	35%	31,5	528,8
47	B	13,213	13,2127	Diradamento misto alto e basso finalizzato a favorire le latifoglie presenti	3	80	1057,0	80,0	30%	24	317,1
49	B	10,994	10,9938	Diradamento sulle conifere	1	105,6	1160,9	105,6	40%	42,2	463,9

PIANO DEGLI INTERVENTI - ordinato per UdiC											
N UdC	Classe Colturale	Superficie totale	Superficie intervento	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria (m³ ha⁻¹)	Provvigione (m³)	Provvigione unitaria superficie sottoposta ad intervento (m³ ha⁻¹)	% Prelievo indicativo stimato	Prelievo unitario (m³ ha⁻¹)	Prelievo (m³) [Prelievo unitario x Sup. Intervento]
50	D	15,567	15,567	Diradamento sulle conifere finalizzati a favorire le latifoglie presenti.	3	107,1	1667,2	107,1	40%	42,8	666,3
51	D	15,088		Nessuno		42	633,7		0%	0	0
53	B	14,943	14,9429	Diradamento incidendo soprattutto nei gruppi di abete rosso	1	220,5	3294,9	220,5	40%	88,2	1318
54	A	17,656	5,0000	Diradamento selettivo	3	103,3	1823,9	130,0	30%	31	155
55	A	21,79		Nessuno		126	2745,5		0%	0	0
56	B	6,1844	6,1844	Diradamento misto finalizzato al favorire le latifoglie presenti	4	100	618,4	100,0	35%	35	216,5
57	B	9,4588	9,4588	Diradamento	3	127,5	1206,0	127,5	50%	63,8	603,5
58	D	2,3726		Nessuno		50,4	119,6		0%	0	0
59	A	7,763	7,7630	Diradamento selettivo	4	206,2	1600,7	206,2	30%	61,9	480,5
60	B	18,043	7,0000	Diradamento finalizzato a favorire le latifoglie presenti	1	90	1623,9	153,0	30%	45,9	321,3
61	C	14,93	4,0000	Ceduazione dei versanti esposti a nord	1	70	1045,1	136,8	80%	109,4	437,6
62	D	33,18	7,0000	Diradamento della superficie a conifere	3	70	2322,6	110,9	35%	38,8	271,6
63	D	15,603	1,0000	Diradamenti selettivi in prossimità della Collinaccia	1	120	1872,3	120,0	30%	36	36
64	D	21,063		Nessuno		79,8	1680,8		0%	0	0
65a	B	6,1968	6,1968	Diradamento di media e forte intensità, anche geometrico	4	112,8	699,0	112,8	40%	45,1	279,5
65b	B	12,906	5,0000	Diradamenti nei gruppi di abete rosso per favorire l'ingresso e la rinnovazione delle latifoglie presenti; nella zona più fertile e nei compluvi della zona centrale	1	90	1161,5	162,5	40%	65	325
66	C	8,1785	5,0000	Taglio del ceduo parte alta e parte bassa, su circa 20 ha, escludendo parti più ripide e degradate	1	150	1226,8	226,8	80%	181,4	907

PIANO DEGLI INTERVENTI - ordinato per UdiC											
N UdiC	Classe Colturale	Superficie totale	Superficie intervento	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria (m³ ha⁻¹)	Provvigione (m³)	Provvigione unitaria superficie sottoposta ad intervento (m³ ha⁻¹)	% Prelievo indicativo stimato	Prelievo unitario (m³ ha⁻¹)	Prelievo (m³) [Prelievo unitario x Sup. Intervento]
67a	B	6,8228	4,0000	Taglio fitosanitario su abete rosso. Su pino nero diradamento di media e forte intensità, anche geometrico.	4	185	1262,2	185,0	40%	74	296
67b	B	10,461		Nessuno		31	324,3		0%	0	0
68	D	19,482		Nessuno		40,5	789,0		0%	0	0
69	D	16,851		Nessuno		45	758,3		0%	0	0
70	D	7,9759		Nessuno		48	382,8		0%	0	0
71	A	11,319	11,3192	Taglio avviamento alto fusto	3	141,1	1597,1	141,1	35%	49,4	559,2
72	A	6,3708		Nessuno		48	305,8		0%	0	0
74a	C	5,6024	5,6024	Taglio ceduo	1	206,6	1157,5	206,6	80%	165,3	926,1
74b	E	0,459	0,4590	Recupero, cure colturali e manutenzione del castagneto	1	90	41,3	90,0	0%	0	0
75	C	11,0397	5,5000	Taglio del ceduo	1	122,4	1351,3	122,4	80,0%	97,9	538,5
75	C	11,0397	5,5397	Taglio del ceduo	3	122,4	1351,3	122,4	80,0%	97,9	542,3
76	B	15,765	15,7652	Ripuliture dalle infestanti e diradamenti fitosanitari	1	123,2	1942,3	123,2	15%	18,5	291,7
78	D	13,846		Nessuno		83,6	1157,5		0%	0	0
80	D	30,912		Nessuno		48	1483,8		0%	0	0
82	D	4,7889		Nessuno		48	229,9		0%	0	0
84	D	9,183		Nessuno		42	385,7		0%	0	0
86	B	22,568	22,568	Diradamento di intensità media e forte con piccole buche	1	150,2	3389,7	150,2	40%	60,1	1356,3
87	D	14,475	2,0000	Diradamento conifere	1	98	1418,5	98,0	30%	29,4	58,8
87	D	14,475	1,5000	Taglio ceduo su 1,5 ha	1	98	1418,5	98,0	80%	78,4	117,6
88	D	25,714		Nessuno		112	2880,0		0%	0	0
89	D	8,0986		Nessuno		37,8	306,1		0%	0	0
91	A	10,112		Nessuno		140,4	1419,8		0%	0	0
92	B	15,848	8,0000	Diradamento	3	110	1743,3	110,0	30%	33	264
93	D	10,057		Nessuno		57,8	581,3		0%	0	0
93a	C	0,2940	0,2940	Ceduazione	1	120,0	35,3	120,0	80,0%	96,0	28,2
95	A	5,6044	5,6044	Taglio avviamento alto fusto e diradamento selettivo	3	153	857,5	153,0	30%	45,9	257,2
98	D	25,629		Nessuno		17,5	448,5		0%	0	0

PIANO DEGLI INTERVENTI - ordinato per UdC											
N UdC	Classe Colturale	Superficie totale	Superficie intervento	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria (m³ ha⁻¹)	Provvigione (m³)	Provvigione unitaria superficie sottoposta ad intervento (m³ ha⁻¹)	% Prelievo indicativo stimato	Prelievo unitario (m³ ha⁻¹)	Prelievo (m³) [Prelievo unitario x Sup. Intervento]
100	A	10,172	10,1723	Taglio avviamento alto fusto	1	345,6	3515,5	345,6	30%	103,7	1054,9
101	A	12,564		Nessuno		100,8	1266,5		0%	0	0
102	D	28,177		Nessuno		70	1972,4		0%	0	0
103	D	17,467		Nessuno		44	768,5		0%	0	0
104	B	11,87	11,8704	Diradamento finalizzato a favorire le latifoglie presenti	3	168	1994,2	168,0	40%	67,2	797,7
105	C	14,07	3,0000	Ceduazione su circa 3 ha (parte est).	1	83,2	1170,6	83,2	80%	66,6	199,8
106	B	2,4098		Nessuno		44	106,0		0%	0	0
107	D	43,542	43,5415	Taglio di avviamento, diradamenti fustaie transitorie, diradamento conifere.	4	112	4876,6	112,0	35%	39,2	1706,8
108	D	20,893		Nessuno		50,1	1046,7		0%	0	0
109	D	31,912		Nessuno		39,6	1263,7		0%	0	0
110	D	19,467	5,2	Diradamento della parte est, sopra il rifugio Ca' di Rossi	1	39,6	770,9	39,6	30%	11,9	61,9
112	B	2,0531	2,0531	Diradamento misto alto e basso e cure colturali.	1	162	332,6	162,0	40%	64,8	133
114	D	14,535		Nessuno		57,8	840,1		0%	0	0
115	B	1,2119	1,2119	Diradamento misto alto e basso	1	263,6	319,5	VERO	50%	131,8	159,7
118	C	6,802	5,3000	Ceduazione	2	42	285,7	70,0	80%	56	296,8
119	D	3,4827		Nessuno		11,3	39,4		0%	0	0
120	D	30,032		Nessuno		52,8	1585,7		0%	0	0
121	D	31,579		Nessuno		61,6	1945,3		0%	0	0
122	A	24,722	24,722	Diradamento selettivo	4	182,7	4516,7	182,7	30%	54,8	1354,8
123	D	19,906		Nessuno		81,3	1618,3		0%	0	0
124	D	18,179		Nessuno		35,8	650,8		0%	0	0
125	D	28,397		Nessuno		39,3	1116,0		0%	0	0
126	D	36,163		Nessuno		33	1193,4		0%	0	0
127	D	2,509		Nessuno		20	50,2		0%	0	0
129	D	46,344		Nessuno		50,1	2321,8		0%	0	0
130	A	35,905		Nessuno		112	4021,4		0%	0	0
131	A	16,708		Nessuno		84,5	1411,8		0%	0	0
132	D	18,735		Nessuno		39,3	736,3		0%	0	0
133	D	13,748		Nessuno		53,9	741,0		0%	0	0
134	D	34,628		Nessuno		53,9	1866,4		0%	0	0

PIANO DEGLI INTERVENTI - ordinato per UdC											
N UdC	Classe Colturale	Superficie totale	Superficie intervento	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria (m ³ ha ⁻¹)	Provvigione (m ³)	Provvigione unitaria superficie sottoposta ad intervento (m ³ ha ⁻¹)	% Prelievo indicativo stimato	Prelievo unitario (m ³ ha ⁻¹)	Prelievo (m ³) [Prelievo unitario x Sup. Intervento]
135	D	19,19		Nessuno		53,9	1034,3		0%	0	0
136	A	22,295	6,0000	Taglio avviamento alto fusto	1	90	2006,5	135,0	30%	27	162
138	D	7,1745		Nessuno		30,4	218,1		0%	0	0
139	D	7,2816		Nessuno		19,2	139,8		0%	0	0
140	D	18,178		Nessuno		29,3	532,6		0%	0	0
141	D	31,644		Nessuno		36,8	1164,5		0%	0	0
142	D	33,475		Nessuno		38,5	1288,8		0%	0	0
143	D	34,914		Nessuno		31,5	1099,8		0%	0	0
144	D	16,267		Nessuno		16,8	273,3		0%	0	0
145	A	22,208		Nessuno		58,8	1305,8		0%	0	0
146	D	6,045		Nessuno		67,2	406,2		0%	0	0
147	A	13,594	13,5938	Diradamento selettivo	4	140,4	1908,6	140,4	30%	42,1	572,3
148	A	22,07		Nessuno		117	2582,2		0%	0	0
149	D	34,345		Nessuno		61,6	2115,6		0%	0	0

6 Prospetti riepilogativi delle classe colturali

Riepilogo compresa A - Fustaie di latifoglie e cedui in conversione

elenco delle 18 U. di C. costituenti la compresa A:

7	13	54	55	59	71
72	91	95	100	101	122
130	131	136	145	147	148

superficie totale di compresa = **272,28.66 ettari**

interventi previsti nel periodo di validità del PAF:

- **avviamento all'alto fusto = 33,09.59 ha**
- **diradamento = 59,53.43 ha**
- **superficie non soggetta ad interventi = 179,65.64 ha**

Riepilogo compresa B - Fustaie di origine antropica

elenco delle 32 U. di C. costituenti la compresa B:

15	24	25	35	36	37	38
39	40	41	42a	43	44	45
46	47	49	53	56	57	60
65a	65b	67a	67b	76	86	92
104	106	112	115			

superficie totale di compresa = **407,83.83 ettari**

interventi previsti nel periodo di validità del PAF:

- **diradamento = 343,83.29 ha**
- **ripuliture e tagli fitosanitari = 19,76.52 ha**
- **ceduazione = 1 ha**
- **superficie non soggetta ad interventi = 43,24.02 ha**

Riepilogo compresa C - Cedui

elenco delle **14** U. di C. costituenti **la compresa C**:

1	2	9	20	27
31	34	61	66	74a
75	93a	105	118	

superficie totale di compresa = **113,54.13 ettari**

interventi previsti nel periodo di validità del PAF:

- **ceduazione = 84,53.63 ha**
- **superficie non soggetta ad interventi = 29,00.50 ha**

Riepilogo compresa D - Boschi di protezione e/o in ricostituzione

elenco delle **64** U. di C. costituenti **la compresa D**:

3	5	6a	6b	8	10	11	14
16	18	19a	19b	22	26	30	32
42b	50	51	58	62	63	64	68
69	70	78	80	82	84	87	88
89	93	98	102	103	107	108	109
110	114	119	120	121	123	124	125
126	127	129	132	133	134	135	138
139	140	141	142	143	144	146	149

superficie totale di compresa = **1.126,10.40 ettari**

interventi previsti nel periodo di validità del PAF:

- **avviamento all'alto fusto = 43,54.15 ha**
- **diradamento = 41,85.91 ha**
- **ceduazione = 1,5 ha**
- **superficie non soggetta ad interventi = 1.039,20.34 ha**

Riepilogo compresa E - Castagneti da frutto

elenco delle **2** U. di C. costituenti **la compresa E**:

21	74b
-----------	------------

superficie totale di compresa = **0,87.00 ettari**

interventi previsti nel periodo di validità del PAF:

- **cure colturali e recuperi = 0,87.00 ha**
- **superficie non soggetta ad interventi = 0,00.00 ha**

Riepilogo compresa F - Pascoli, prati e coltivi

— elenco delle 33 U. di C. costituenti **la compresa F:**

4a	4b	4c	12a	12b	17a	17b	23
28	29	33a	33b	48	52	73	77
79a	79b	81	83	85	90	94	96
97	99	105a	111	113	116	117	128
137							

superficie totale di compresa = **248,01.26 ettari**

7 Prospetti riepilogativi dell'intero complesso assestamentale

7.1 Riepilogo generale del complesso

Classi Colturali	Superficie (ha)	%
A - Fustaie di latifoglie e cedui in conversione	272,28.66	12,6%
B - Fustaie di origine antropica	407,83.83	18,8%
C - Cedui	113,54.13	5,2%
D - Boschi di protezione e/o in ricostituzione	1126,10.40	51,9%
E - Castagneti da frutto	0,87.00	0,0%
F - Pascoli, prati e coltivi	248,01.26	11,4%
Totale superficie in assestamento	2168,65.28	100,0%

PROGRAMMI DI GESTIONE

8 Piano degli interventi

8.1 Piano degli interventi

Si riportano di seguito le prescrizioni particellari d'intervento. Gli interventi previsti sono stati ripartiti, per coerenza con Progetto Bosco, in quattro periodi, il primo periodo va dal primo al terzo anno di validità del piano (2018-2020), il secondo periodo va dal quarto al sesto anno (2021-2023), il terzo periodo va dal settimo al decimo (2024-2027), il quarto periodo va dall'undicesimo al quindicesimo anno (2028-2032).

La tempistica degli interventi è da intendersi, comunque, come un'indicazione e non una limitazione, per cui gli interventi che non fossero eseguiti nel periodo indicato sono da intendersi come differibili in tutto il periodo di validità del piano.

PIANO DEGLI INTERVENTI - ordinato per periodo											
N UdC	Classe Culturale	Superficie totale	Superficie intervento	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria (m ³ ha ⁻¹)	Provvigione (m ³)	Provvigione unitaria superficie sottoposta ad intervento (m ³ ha ⁻¹)	% Prelievo indicativo stimato	Prelievo unitario (m ³ ha ⁻¹)	Prelievo (m ³) [Prelievo unitario x Sup. Intervento]
1	C	3,7219	3,7219	Taglio del ceduo	1	183,6	683,3	183,6	80%	146,9	546,7
2	C	5,7852	5,7852	Taglio del ceduo	1	183,6	1062,2	183,6	80%	146,9	849,8
9	C	5,9232	5,9232	Taglio del ceduo	1	162	959,6	162,0	80%	129,6	767,6
19a	D	27,212	27,2122	Spalcature e diradamenti AIB lungo le strade	1	70	1904,9	70,0	0%	0	0
20	C	10,824	8,5000	Taglio del ceduo e diradamento nelle zone in cui è stato effettuato il taglio di preparazione all'avviamento	1	140	1515,4	188,1	75%	141,1	1199,4
24	B	3,0353	1,0000	Taglio del ceduo	1	92	279,2	96,0	80%	76,8	76,8
27	C	13,159	13,1592	Taglio del ceduo e diradamento nelle zone in cui è stato effettuato il taglio di avviamento; diradamento del pino nero localmente forte ove presenti latifoglie	1	163,6	2152,8	163,6	60%	98,2	1292,2
31	C	9,6727	9,6727	Taglio del ceduo e diradamento sul pino nero e nelle zone in cui è stato effettuato il taglio di avviamento	1	144	1392,9	144,0	65%	93,6	905,4
34	C	3,538	3,5380	Taglio del ceduo	1	133,9	473,7	133,9	80%	107,1	378,9
35	B	14,065	14,0651	Diradamento sulle conifere	1	72	1012,7	72,0	35%	25,2	354,4

PIANO DEGLI INTERVENTI - ordinato per periodo											
N UdC	Classe Culturale	Superficie totale	Superficie intervento	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria (m³ ha⁻¹)	Provvigione (m³)	Provvigione unitaria superficie sottoposta ad intervento (m³ ha⁻¹)	% Prelievo indicativo stimato	Prelievo unitario (m³ ha⁻¹)	Prelievo (m³) [Prelievo unitario x Sup. Intervento]
36	B	21,069	21,0692	diradamento misto, alto e basso, apertura buche e sgomberi localizzati per sostituzione specie	1	290,3	6116,4	290,3	50%	145,2	3059,2
37	B	28,421	28,4212	Diradamento misto alto e basso, apertura buche, sgomberi localizzati per sostituzione specie	1	289,8	8236,5	289,8	50%	144,9	4118,2
41	B	18,182	18,1818	Diradamento misto alto e basso, apertura buche; su tutta la particella atto a favorire le latifoglie presenti	1	216	3927,3	216,0	50%	108	1963,6
42a	B	4,334	4,3340	Diradamento	1	176,8	766,3	176,8	45%	79,6	345
49	B	10,994	10,9938	Diradamento sulle conifere	1	105,6	1160,9	105,6	40%	42,2	463,9
53	B	14,943	14,9429	Diradamento incidendo soprattutto nei gruppi di abete rosso	1	220,5	3294,9	220,5	40%	88,2	1318
60	B	18,043	7,0000	Diradamento finalizzato a favorire le latifoglie presenti	1	90	1623,9	153,0	30%	45,9	321,3
61	C	14,93	4,0000	Ceduazione dei versanti esposti a nord	1	70	1045,1	136,8	80%	109,4	437,6
63	D	15,603	1,0000	Diradamenti selettivi in prossimità della Collinaccia	1	120	1872,3	120,0	30%	36	36
65b	B	12,906	5,0000	Diradamenti nei gruppi di abete rosso per favorire l'ingresso e la rinnovazione delle latifoglie presenti; nella zona più fertile e nei compluvi della zona centrale	1	90	1161,5	162,5	40%	65	325
66	C	8,1785	5,0000	Taglio del ceduo parte alta e parte bassa, su circa 20 ha, escludendo parti più ripide e degradate	1	150	1226,8	226,8	80%	181,4	907
74a	C	5,6024	5,6024	Taglio ceduo	1	206,6	1157,5	206,6	80%	165,3	926,1

PIANO DEGLI INTERVENTI - ordinato per periodo											
N UdC	Classe Colturale	Superficie totale	Superficie intervento	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria (m³ ha⁻¹)	Provvigione (m³)	Provvigione unitaria superficie sottoposta ad intervento (m³ ha⁻¹)	% Prelievo indicativo stimato	Prelievo unitario (m³ ha⁻¹)	Prelievo (m³) [Prelievo unitario x Sup. Intervento]
74b	E	0,459	0,4590	Recupero, cure colturali e manutenzione del castagneto	1	90	41,3	90,0	0%	0	0
75	C	11,0397	5,5000	Taglio del ceduo	1	122,4	1351,3	122,4	80,0%	97,9	538,5
76	B	15,765	15,7652	Ripuliture dalle infestanti e diradamenti fitosanitari	1	123,2	1942,3	123,2	15%	18,5	291,7
86	B	22,568	22,568	Diradamento di intensità media e forte con piccole buche	1	150,2	3389,7	150,2	40%	60,1	1356,3
87	D	14,475	2,0000	Diradamento conifere	1	98	1418,5	98,0	30%	29,4	58,8
87	D	14,475	1,5000	Taglio ceduo su 1,5 ha	1	98	1418,5	98,0	80%	78,4	117,6
93a	C	0,2940	0,2940	Ceduazione	1	120,0	35,3	120,0	80,0%	96,0	28,2
100	A	10,172	10,1723	Taglio avviamento alto fusto	1	345,6	3515,5	345,6	30%	103,7	1054,9
105	C	14,07	3,0000	Ceduazione su circa 3 ha (parte est).	1	83,2	1170,6	83,2	80%	66,6	199,8
110	D	19,467	5,2	Diradamento della parte est, sopra il rifugio Ca' di Rossi	1	39,6	770,9	39,6	30%	11,9	61,9
112	B	2,0531	2,0531	Diradamento misto alto e basso e cure colturali.	1	162	332,6	162,0	40%	64,8	133
115	B	1,2119	1,2119	Diradamento misto alto e basso	1	263,6	319,5	VERO	50%	131,8	159,7
136	A	22,295	6,0000	Taglio avviamento alto fusto	1	90	2006,5	135,0	30%	27	162
118	C	6,802	5,3000	Ceduazione	2	42	285,7	70,0	80%	56	296,8
22	D	3,8199	3,8199	Diradamento delle conifere e di ceppaie prevalentemente basso	3	84,4	322,4	84,4	30%	25,3	96,6
24	B	3,0353	2,0353	Diradamento delle conifere e di ceppaie prevalentemente basso	3	92	279,2	90,0	30%	27	55
25	B	6,7832	6,7832	Diradamento delle conifere e di ceppaie prevalentemente basso	3	90	610,5	90,0	30%	27	183,1
26	D	2,3425	2,3425	Diradamento delle conifere e di ceppaie prevalentemente basso	3	90	210,8	90,0	30%	27	63,2

PIANO DEGLI INTERVENTI - ordinato per periodo											
N UdC	Classe Colturale	Superficie totale	Superficie intervento	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria (m ³ ha ⁻¹)	Provvigione (m ³)	Provvigione unitaria superficie sottoposta ad intervento (m ³ ha ⁻¹)	% Prelievo indicativo stimato	Prelievo unitario (m ³ ha ⁻¹)	Prelievo (m ³) [Prelievo unitario x Sup. Intervento]
40	B	29,504	29,5041	Diradamento misto alto e basso, apertura buche; avviamento su ceppaie o nessun intervento su latifoglie.	3	133,7	3944,7	133,7	40%	53,5	1578,5
43	B	16,227	16,2274	Diradamento di intensità variabile in funzione della densità delle conifere che è irregolare	3	103,3	1676,3	103,3	35%	36,2	587,4
44	B	34,74	34,7397	Diradamento misto alto e basso finalizzato a favorire le latifoglie presenti	3	97,2	3376,7	97,2	35%	34	1181,1
47	B	13,213	13,2127	Diradamento misto alto e basso finalizzato a favorire le latifoglie presenti	3	80	1057,0	80,0	30%	24	317,1
50	D	15,567	15,567	Diradamento sulle conifere finalizzati a favorire le latifoglie presenti.	3	107,1	1667,2	107,1	40%	42,8	666,3
54	A	17,656	5,0000	Diradamento selettivo	3	103,3	1823,9	130,0	30%	31	155
57	B	9,4588	9,4588	Diradamento	3	127,5	1206,0	127,5	50%	63,8	603,5
62	D	33,18	7,0000	Diradamento della superficie a conifere	3	70	2322,6	110,9	35%	38,8	271,6
71	A	11,319	11,3192	Taglio avviamento alto fusto	3	141,1	1597,1	141,1	35%	49,4	559,2
75	C	11,0397	-0,2795	Taglio del ceduo	3	122,4	1351,3	122,4	80,0%	97,9	542,3
92	B	15,848	8,0000	Diradamento	3	110	1743,3	110,0	30%	33	264
95	A	5,6044	5,6044	Taglio avviamento alto fusto e diradamento selettivo	3	153	857,5	153,0	30%	45,9	257,2
104	B	11,87	11,8704	Diradamento finalizzato a favorire le latifoglie presenti	3	168	1994,2	168,0	40%	67,2	797,7
13	A	8,4555	8,4555	Diradamento basso e moderato	4	180,3	1524,5	180,3	30%	54,1	457,4
15	B	1,9507	1,9507	Diradamento e spalcatore	4	88	171,7	88,0	30%	26,4	51,5
19b	D	4,9297	4,9297	Diradamento conifere e su ceppaie	4	112,5	554,6	112,5	30%	33,8	166,6

PIANO DEGLI INTERVENTI - ordinato per periodo											
N UdC	Classe Colturale	Superficie totale	Superficie intervento	Intervento	Periodo	Provvigione unitaria (m ³ ha ⁻¹)	Provvigione (m ³)	Provvigione unitaria superficie sottoposta ad intervento (m ³ ha ⁻¹)	% Prelievo indicativo stimato	Prelievo unitario (m ³ ha ⁻¹)	Prelievo (m ³) [Prelievo unitario x Sup. Intervento]
38	B	11,114	11,1136	Diradamento selettivo finalizzato a favorire le latifoglie presenti. Diradamenti dal basso nei gruppi di abete rosso	4	64,8	720,2	64,8	30%	19,4	215,6
39	B	7,013	7,0130	Diradamento finalizzato a favorire le latifoglie presenti.	4	118,6	831,7	118,6	35%	41,5	291
45	B	13,664	12,9135	Diradamento misto alto e basso finalizzato a favorire le latifoglie presenti	4	93,5	1277,5	93,5	35%	32,7	422,3
46	B	16,788	16,7883	Diradamento e cure colturali nel rimboschimento	4	90	1510,9	90,0	35%	31,5	528,8
56	B	6,1844	6,1844	Diradamento misto finalizzato al favorire le latifoglie presenti	4	100	618,4	100,0	35%	35	216,5
59	A	7,763	7,7630	Diradamento selettivo	4	206,2	1600,7	206,2	30%	61,9	480,5
65a	B	6,1968	6,1968	Diradamento di media e forte intensità, anche geometrico	4	112,8	699,0	112,8	40%	45,1	279,5
67a	B	6,8228	4,0000	Taglio fitosanitario su abete rosso. Su pino nero diradamento di media e forte intensità, anche geometrico.	4	185	1262,2	185,0	40%	74	296
107	D	43,542	43,5415	Taglio di avviamento, diradamenti fustaie transitorie, diradamento conifere.	4	112	4876,6	112,0	35%	39,2	1706,8
122	A	24,722	24,722	Diradamento selettivo	4	182,7	4516,7	182,7	30%	54,8	1354,8
147	A	13,594	13,5938	Diradamento selettivo	4	140,4	1908,6	140,4	30%	42,1	572,3
21	E	0,411	0,4110	cure colturali e manutenzione del castagneto	1 (2) (3) sempre	90	37,0	90,0	0%	0	0