



PIANTA APPOGGI






SCHIZZO ASSONOMETRICO SINGOLO ELEMENTO



- NOTE:
- LE QUOTE SONO INDICATE IN MM SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO
  - n. 3 ELEMENTI - L=19500 mm, B=2500 mm
  - n. 3 ELEMENTI - L=10500 mm, B=2500 mm
  - Acciaio S355
  - PONTE DI I CATEGORIA (NTC 2018)
  - Predisposizione fori 100x100xH150 nel cordolo di fondazione per posizionamento appoggi ponte
  - Inghisaggio fori da realizzare dopo la posa del ponte con malta antiritiro tipo Emaco S55 (a cura ed onere dell'impresa)

LA TIPOLOGIA DEL PONTE RAPPRESENTATO NELL'ELABORATO E' INDICATIVA E FUNZIONALE ALLA PROGETTAZIONE. LA TIPOLOGIA E LE DIMENSIONI PERTANTO POTRANNO ESSERE DIFFERENTI RISPETTO A QUELLE INDICATE NELL'ELABORATO GRAFICO, SALVO CHE IL TIRANTE D'ARIA MINIMO SOTTO L'IMPALCATO DOVRA' ESSERE PARI A 395 CM IN CORRISPONDENZA DELLA MEZZERIA E CHE LA LIVELLETTA STRADALE, E GLI ELEMENTI GEOMETRICI STRADALI PIU' IN GENERALE, DOVRANNO RIMANERE IMMUTATI.

GLI APPOGGI DOVRANNO AVERE MARCATURA CE



DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

IDROVIA FERRARESE

2° Lotto 1 str/PARTE. Lavori di realizzazione del ponte provvisorio e dell'annessa viabilità di Via della Pace a Final di Rero.

RUP:

DOTT. CLAUDIO MICCOLI  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE  
SERVIZIO AREA RENO PO DI VOLANO - SEDE DI FERRARA

PROGETTAZIONE:



DIRETTORE TECNICO:  
DOTT. ING. SIMONE VENTURINI

INTEGRATORE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:  
DOTT. ING. ALESSANDRA PARIS

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO ELABORATO:

PONTE IN CARPENTERIA METALLICA:  
SEZIONI E PARTICOLARI

ELABORATO N°:

I1080P-PE-DS005-CO

SIGLA	ELABORATO		CONTROLLATO		APPROVATO	
	N.	DATA	P. CAVICCHINI	A. PARIS	S. VENTURINI	
REVISIONE	1	20/04/2018	EMESIONE PER APPROVAZIONE			
	2					
	3					

NOME FILE:

I1080P-PE-DS005-CO.DWG

DATA:

GIUGNO 2018

SCALA:

1:100

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE