



Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile  
Servizio Area Reno e Po di Volano  
Sede di Bologna

**VERBALE DI SOMMA URGENZA (ART.163 D.Lgs. n.50/2016)**  
**E DI CONSEGNA CHE TIENE LUOGO DI CONTRATTO, PERIZIA DEI LAVORI**

**Il presente atto, unitamente ai seguenti elaborati:**

- **Relazione tecnica**
- **elaborati grafici**
- **elaborati fotografici**
- **computo metrico estimativo**

**necessari per la localizzazione e le specifiche tecniche dell'intervento, tiene luogo della perizia in quanto ne presenta i contenuti.**

**Intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica del torrente Sillaro in corrispondenza del ponte della strada comunale Via del Molino e delle sue opere accessorie in loc. Molino Nuovo del Comune di Castel San Pietro Terme.**

**IMPORTO DEI LAVORI AFFIDATI: Euro 124.073,77 (comprensivo di oneri per la sicurezza) da assoggettarsi a I.V.A. del 22 %.**

<b>Importo lavori</b>		
<b>(comprensivo di oneri per la sicurezza)</b>	<b>Euro</b>	<b>124.073,77</b>
<b>I.V.A. al 22 %</b>	<b>Euro</b>	<b>27.296,23</b>
<b>Somme a disposizione</b>	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>630,00</u></b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b><u>EURO</u></b>	<b><u>152.000,00</u></b>

L'anno duemiladiciassette del mese di marzo il giorno ventitre in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), presso la località Mulino Nuovo, sono presenti i funzionari del Servizio Area Reno e Po di Volano geom. Vincenzo Talerico e geom. Stefano Capitani e il geom. Stefano Gardini, nato a Forlì il 19/12/1967 in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa SEM Srl con sede in FORLÌ (FC) – via N. Copernico, n. 85, - Codice fiscale e Partita Iva 00173140401.

**PREMESSO:**

- - Che a seguito del grave sifonamento della platea sulla quale fonda il ponte sul torrente Sillaro, nella località in oggetto, e delle conseguenti lesioni strutturali dell'opera non più ristrutturabili, il Comune di Castel San Pietro Terme, in qualità di gestore del ponte, sta demolendo l'intera struttura, in modo da eliminare il rischio del suo crollo completo e la conseguente ostruzione dell'alveo che provocherebbe l'allagamento dell'abitato di Molino Nuovo;
- - che il sifonamento della fondazione del ponte sta creando una accentuata erosione del

fondo alveo e che la demolizione della briglia/platea porterà ad un definitivo abbassamento del letto del torrente di circa m 2,50 a monte della briglia-ponte;

- che tale inevitabile processo erosivo mette a rischio di scalzamento il muro spondale in sinistra idraulica, sopra il quale corre la S.P. fondovalle Sillaro.

**RITENUTO** che i lavori da eseguire siano:

- la stabilizzazione del fondo alveo e la creazione di una nuova livelletta di compensazione in modo da evitare l'erosione e il possibile crollo delle opere pubbliche poste a monte;
- per fare ciò, è necessaria la costruzione di soglie di fissazione in massi ciclopici;

La situazione rilevata è quindi grave e tale da rendere necessaria la salvaguardia delle opere pubbliche quali la strada provinciale, nonché la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini.

Ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

**CONSIDERATA** inderogabile ed urgente la necessità di eseguire le seguenti lavorazioni:

- la sistemazione dell'asta fluviale in argomento al fine di eliminare l'erosione di fondo mediante la realizzazione di un profilo di equilibrio tramite 4 soglie trasversali in massi e la risagomatura della sezione di deflusso;

**Visto** l'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

**Rilevato** che l'estrema urgenza di eseguire questi specifici lavori non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, competitive con negoziazione;

**Considerato che:**

- l'intervento è possibile mediante l'impiego della seguente attrezzatura:
  - numero 1 escavatore dotato di idonei accessori (benne, pinze, ecc.) con un peso idoneo a garantire l'esecuzione in sicurezza delle predette lavorazioni,
  - numero 1 pala per l'eventuale spostamento del materiale litoide presente in loco,
  - numero minimo 3 operai di idonea professionalità,
- che i suddetti mezzi sono nella disponibilità dell'Impresa SEM Srl con sede in FORLI (FC) – via N. Copernico, n. 85 e che la stessa è qualificata per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- che l'Impresa SEM Srl con sede in FORLI (FC) – via N. Copernico, n. 85 si rende disponibile alla realizzazione dei predetti lavori e quanto necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, nei tempi richiesti.

**Ritenuto** che le predette circostanze di somma urgenza non consentano alcun indugio all'immediata esecuzione dei lavori descritti in precedenza entro il limite dell'importo citato in premessa per rimuovere lo stato di pregiudizio delle opere pubbliche descritte e,

conseguentemente, alla pubblica incolumità;

I sottoscritti geom. Vincenzo Talerico e geom. Stefano Capitani, funzionari del Servizio Area Reno e Po di Volano, sentito il Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica;

### DICHIARANO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 163, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che i lavori in oggetto, come meglio specificato in seguito, rivestono carattere di **Somma Urgenza**.

### E AFFIDANO

I lavori alla **Impresa SEM Srl** con sede in FORLI (FC) – via N. Copernico, n. 85, - Codice fiscale e Partita Iva 00173140401, che è in possesso di idonea qualificazione per l'esecuzione dei lavori in oggetto, nonché dei mezzi e dell'esperienza necessaria per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori richiesti, tenuto conto anche della presenza sul posto della predetta Impresa, in quanto affidataria dei lavori di demolizione del ponte comunale, per conto del Comune di Castel San Pietro Terme.

L'intervento sarà contabilizzato a misura.

Con il presente atto si stabiliscono il prezzo e le condizioni di esecuzione dei lavori in contraddittorio con l'Impresa. Nella determinazione del prezzo dei lavori si utilizzeranno le singole voci dell'**Elenco regionale dei prezzi per lavori e servizi in materia di difesa del suolo, della costa e bonifica, indagini geognostiche, rilievi topografici e sicurezza - annualità 2016 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 2016, N° 222 a cui verrà applicato un ribasso del 5,00%** stabilendo fin d'ora i seguenti ulteriori prezzi concordati a cui si applicherà il predetto ribasso percentuale:

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
12.05.010	Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua, aperto lateralmente almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per l'imposta di opere d'arte e manufatti in genere compresi eventuale asportazione e demolizione di trovanti, sistemazione del materiale di risulta nella zona del lavoro e reinterro in base alle disposizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO tre/70)	m <sup>3</sup>	3,70
24.10.010	Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
12.05.005	<p>proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:</p> <p>d elementi di peso oltre i 3000 kg (EURO trentaquattro/60)</p> <p>Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:</p>	t	34,60
57.15.005	<p>b con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere (EURO tre/30)</p> <p>Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, costituita da steccato in legno (piantone e correnti) compreso gli eventuali ripristini che si rendessero necessari e la sua rimozione finale, per tutta la durata dei lavori:</p>	m <sup>3</sup>	3,30
57.20.015	<p>a elemento di chiusura costituito da rete plastificata (EURO cinque/60)</p> <p>Sistemazione di accesso al cantiere da strada di uso pubblico mediante sottofondazione stradale stesa e compattata a macchina, fino a raggiungere idonea resistenza all'uso dello stesso e costituita da:</p>	m <sup>2</sup>	5,60
57.40.005	<p>b misto granulometrico stabilizzato (EURO trentasette/10)</p> <p>Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere.</p>	m <sup>3</sup>	37,10

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
57.55.010	(EURO venti/40) Servizio di pulizia della viabilità pubblica dai residui di polvere e fango lasciati dai mezzi in uscita dal cantiere, ogni volta che se ne renda necessario per ogni ora di effettivo lavoro:	cad	20,40
a	a mano (EURO ventisei/00)	ora	26,00
06.10.005	Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
f	potenza da 119 a 148 kW (EURO settantacinque/70)	ora	75,70
24.10.005	Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
h	elementi di peso oltre i 3000 kg (EURO cinquantanove/00)	m <sup>3</sup>	59,00
18.05.145	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,6), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
a	resistenza caratteristica Rck 30 MPa. (EURO centotrentotto/30)	m <sup>3</sup>	138,30

Il corrispettivo a misura di € **124.073,77** (comprensivo di € **1.063,60** per oneri per la sicurezza) ed esclusa IVA, è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri previdenziali e assicurativi.

I lavori e le condizioni di esecuzione richieste, salvo ulteriori specifiche indicazioni impartite dal Direttore dei lavori in fase esecutiva, sono i seguenti:

- svaso e risagomatura dell'alveo,
- realizzazione di n°4 soglie di fissazione dell'alveo in massi lapidei di pezzatura non inferiore ai 3000 kg;
- difesa spondale in sx idraulica.

L'affidatario:

1. si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
2. si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto di integrità di cui alla D.G.R. 966/2014 e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
3. assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
4. si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti di cui al comma 53 del predetto art.1 della legge 190/2012 relativi alle seguenti categorie:
  - A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
  - B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
  - C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
  - D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  - E. noli a freddo di macchinari;
  - F. forniture di ferro lavorato;

- G. noli a caldo;
  - H. autotrasporti per conto di terzi
  - I. guardiania dei cantieri.
5. si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subaffidamento di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
6. si obbliga a comunicare alla stazione appaltante i subcontratti di cui all'articolo 105, comma 2, terzultimo periodo D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, diversi da quelli di cui al comma 53 dell'art.1 della legge 190/2012 elencati al precedente punto 4, al fine della verifica del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 163/2010 e s.m.i.. Nei predetti contratti sottoscritti con i subcontraenti dovranno essere presenti:
- apposite clausole inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 assunti dalla controparte e la risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento;
  - la dichiarazione relativa all'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001;
  - la dichiarazione relativa al comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti del sub affidatario.

---

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesse eseguite **solo nei casi di cui all'art.105, comma 13** del D.Lgs. 50/2016.

Per i **noli di mezzi meccanici** l'Impresa è tenuta, a seconda del tipo di intervento richiesto, a mettere a disposizione mezzi d'opera adeguati alla tipologia dei lavori.

La Direzione dei Lavori può indicare una potenza minima o massima del mezzo e la sua potenza, ai fini contabili, è quella risultante dal certificato della casa costruttrice, rilasciato in base al tipo di motorizzazione installata.

I mezzi meccanici d'opera a nolo si intendono forniti a caldo, completi di conducente, gasolio e quant'altro occorra al loro funzionamento; il pagamento avverrà per ora e per il tempo effettivamente impiegato all'esecuzione dei lavori commissionati.

Graveranno pertanto sull'Impresa aggiudicataria i tempi di attesa per l'esecuzione di altre lavorazioni (tempi morti) nonché quelli necessari per lo spostamento dei mezzi da un luogo all'altro, nelle varie zone di impiego.

Nessun compenso spetterà pure all'Impresa per l'uso di mezzi speciali di trasferimento in dei mezzi meccanici al primo cantiere.

Nel prezzo della **manodopera** e dei **noli** si intende compreso l'uso e consumo di tutti gli attrezzi di cui ciascun operaio deve essere provvisto, a sue spese ed a quelle dell'affidatario, nonché l'onere complessivo per spese generali, assicurazioni, consumi, ecc., come pure l'utile relativo.

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici salvo quando devono essere contabilizzate a corpo, a numero, a peso o a tempo in conformità alle rispettive voci dell'elenco prezzi.

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della D.L. e dell'affidatario. L'affidatario dovrà tempestivamente richiedere la misurazione in

contraddittorio di quelle opere e somministrazioni non più verificabili una volta proseguiti i lavori e di tutto ciò che deve essere misurato o pesato prima di essere posto in opera. Se talune quantità non venissero accertate in tempo debito dall'Affidatario, questi dovrà accettare la valutazione della D.L.

I lavori iniziano in data odierna e il termine di ultimazione dei lavori è fissato per il giorno **23/3/2017** per una durata degli stessi di giorni **60 (sessanta)** naturali e consecutivi.

L'affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 ss.mm.ii. avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Qualora l'affidatario provveda alle transazioni relative ai pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite strumenti diversi dal bonifico bancario o postale e senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero con altri strumenti non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto sarà risolto di diritto in danno dell'affidatario ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 ss.mm.ii..

L'affidatario si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii., entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'affidamento, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri a lui imposti per legge, per regolamento, in ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'affidatario le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui inizia la consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di esecuzione;
- i) custodia e vigilanza dei cantieri per tutta la durata dei lavori;
- l) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'affidatario è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale tutte le norme di legge e di regolamento.

L'affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

La penale che verrà applicata in caso di ritardo nella esecuzione dei lavori affidati è dello 0.1% dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo.

L'affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105, comma 9, del D.Lgs.50/2016.

In particolare l'affidatario si impegna ad osservare gli obblighi riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario s'impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e a rispettare le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori.

I lavori non possono essere ceduti a terzi e devono essere eseguiti direttamente ed esclusivamente dall'affidatario ad accezione delle forniture di materiale necessario all'esecuzione dei lavori, dei noli a caldo e dei noli a freddo.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente atto, si applicano le norme vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, il D.Lgs. n. 81/2008.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del comma 16 ter dell'articolo 53 del D.lgs n. 165/2001 (28.11.2012) non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

L'affidatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421/2014, di cui dichiara di averne ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

I predetti lavori si intendono consegnati sotto le riserve di legge che saranno sciolte senza alcuna altra formalità all'atto della adozione della determinazione di approvazione della perizia dei lavori con contestuale assunzione dell'impegno di spesa.

Al fine di assolvere alle regole che attualmente impongono la modalità elettronica anche per la sottoscrizione delle scritture private il presente ordine di immediata esecuzione dei lavori sarà trasmesso tramite PEC all'affidatario che dovrà espressamente accettarlo mediante comunicazione tramite PEC.

Le riserve di legge consistono nel fatto che, sino all'adozione della determinazione di approvazione della perizia con contestuale assunzione dell'impegno di spesa, non sarà possibile:

1. per l'affidatario richiedere l'anticipazione dell'importo contrattuale;
2. per il RUP emettere il certificato di pagamento di eventuali SAL emessi in esecuzione dei lavori realizzati.

Il geom. Stefano Gardini, nato a Forlì il 19/12/1967 in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa SEM Srl con sede in FORLÌ (FC) – via N. Copernico, n. 85, - Codice fiscale e Partita Iva 00173140401, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuato, sotto riserva di legge, senza sollevare riserve o eccezione alcuna.


Resta inteso che qualsiasi pagamento non potrà essere effettuato fino all'avvenuto perfezionamento degli atti contrattuali.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del codice civile l'affidatario dichiara di approvare espressamente le disposizioni contenute nelle predette riserve di legge di cui ai punti 1 e 2 sopracitati.

Del che si è redatto il presente verbale in unico esemplare originale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Castel San Pietro Terme (BO) 23 marzo 2017

L'IMPRESA AFFIDATARIA:

  
S.E.M. Srl  
Via N. Copernico, 85 - 47122 FORLÌ  
Tel. 0543/720620 Fax 0543/725174  
C.F. S.E.M. 00173140401

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Geom. Stefano Capitani

IL DIRETTORE OPERATIVO  
Geom. Vincenzo Talerico

Visto in data 23/3/2017  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA RENO E PO DI VOLANO  
Dott. Claudio Miccoli

Il Responsabile del Servizio Area Reno e Po di Volano istituisce l'Ufficio di Direzione Lavori così composto:

geom. Stefano Capitani con funzioni di Direttore dei lavori  
geom. Vincenzo Talerico con funzioni di Direttore operativo  
perito Lamberto Lodi con funzioni di Ispettore di cantiere.

ALLEGATI:

- Relazione tecnica
- elaborati grafici
- elaborati fotografici
- computo metrico estimativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA RENO E PO DI VOLANO  
Dott. Claudio Miccoli