

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE  
SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO - SEDE DI FERRARA

**PROGETTO LIFE "AGREE" LIFE13 NAT/IT/000115 –**

**AZIONE C.3 - Realizzazione di una struttura per l'orientamento della crescita dello scanno esterno di Goro - CUP E67B15000210004**

Il Responsabile del Procedimento  
(Dott. Geol. Claudio Miccoli)

*vidimato*

**LISTA DELLE LAVORAZIONI**

n. Art.	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>					
<b>01</b>	<b>Trasporto a/r dei mezzi d'opera</b> Trasporto a/r via mare e via terra sullo scanno di Goro dei mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori, compreso il nolo del pontone, il carico e scarico dei mezzi e attrezzature, l'approntamento e smobilizzo del cantiere, il trasferimento dei mezzi via terra dal punto di sbarco sullo scanno di Goro al cantiere, il trasporto quotidiano del personale e di quanto occorra per il funzionamento e la manutenzione dei mezzi	A corpo	1		(EURO.....)	.....
<b>02</b>	<b>Trasporto a piè d'opera dei pali di legno, tavole e materiali.</b> Trasporto via mare e via terra a piè d'opera dei pali di legno, tavole e dei materiali occorrenti all'esecuzione dei lavori di ciascuna fase operativa, compreso il nolo del pontone, il carico e scarico, il trasferimento via terra sullo scanno di Goro dal punto di sbarco al cantiere	A corpo	1		(EURO.....)	.....
<b>03</b>	<b>Scavo di materie terrose</b> Scavo di materie terrose per la formazione di rilevato provvisorio in acqua per il posizionamento dei mezzi addetti all'infissione dei pali, con impiego di sabbia proveniente da scavo a lato, compreso il reintegro del materiale o la ricostituzione o la rimessa in pristino del rilevato stesso. Scavo di materie terrose a sezione obbligata per canalizzazioni, eseguito con mezzi meccanici, compresi risagomatura e profilatura delle sponde, sistemazione del materiale di risulta dallo scavo nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mc	18.000		(EURO.....)	.....

**FIRMA LEGGIBILE** \_\_\_\_\_

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE  
SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO - SEDE DI FERRARA

**PROGETTO LIFE "AGREE" LIFE13 NAT/IT/000115 –**

**AZIONE C.3 - Realizzazione di una struttura per l'orientamento della crescita dello scanno esterno di Goro - CUP E67B15000210004**

Il Responsabile del Procedimento  
(Dott. Geol. Claudio Miccoli)

*vidimato*

**LISTA DELLE LAVORAZIONI**

n. Art.	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
04	<b>Fornitura e posa in opera di pali di legno di castagno o rovere</b>  Fornitura e posa in opera di pali di legno di castagno o rovere di fresco taglio, privi di curvature o protuberanze, del diametro di 20-25 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta e lunghi 6 m, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche in acqua, compresi prefondo di guida e eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare infissione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso un palo di lunghezza 8 m di segnalamento	m	7.200		(EURO.....)	.....
05	<b>Salpamento e reinfissione fino ad una distanza di 500 m di pali di legno</b>  Salpamento e reinfissione fino ad una distanza di 500 m, di pali di legno di lunghezza fino a 6 m, da infiggersi anche in acqua con mezzo meccanico, anche imbarcato su natante, con le profondità d'infissione, interasse e distanze indicate nei disegni di progetto, secondo le norme di capitolato e le disposizioni della D.L., compresi tutti gli oneri	cad	400		(EURO.....)	.....
	<b>Fornitura e posa in opera di tavole in legno di larice</b>  Fornitura e posa in opera di tavole in legno di larice di lunghezza minima 200 cm, altezza 30 cm e spessore 5 cm, compresa la posa in opera fra le due file di pali e fissaggio provvisorio agli stessi con cordino, compresi tutti gli oneri.	cad	150		(EURO.....)	.....

FIRMA LEGGIBILE \_\_\_\_\_

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE  
SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO - SEDE DI FERRARA

**PROGETTO LIFE "AGREE" LIFE13 NAT/IT/000115 –**

**AZIONE C.3 - Realizzazione di una struttura per l'orientamento della crescita dello scanno esterno di Goro - CUP E67B15000210004**

Il Responsabile del Procedimento  
(Dott. Geol. Claudio Miccoli)

**vidimato**

**LISTA DELLE LAVORAZIONI**

n. Art.	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Unitario in lettere	Importo EURO
<p>Si dichiara che i prezzi offerti di cui sopra rispettano e applicano:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) i minimi salariali e le voci retributive definiti dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;</li><li>2) le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</li></ol> <p><b>DICHIARA</b> ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. che i propri costi della manodopera sono quantificati in € _____ e che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono quantificati in € _____.</p>						

**IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI OFFERTI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA**

(in cifre ed in lettere):

€ \_\_\_\_\_

(Diconsi: Euro \_\_\_\_\_)

% di RIBASSO calcolato (esclusi oneri non ribassabili) \_\_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_ per cento)

FIRMA LEGGIBILE \_\_\_\_\_