Allegato 4

RegioneEmilia-Romagna

Direzione Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa
Servizio Tecnico di Bacino Romagna
sede di Cesena

Art. 175 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

PI 15031 – LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DELLA FRANA ARGINALE IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE PISCIATELLO IN LOCALITÀ CAPANNAGUZZO DEL COMUNE DI CESENATICO (FC)

CUP E24H15000770002

Importo complessivo € 90.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTISTI:

Arch. Morena Battistini

Geom. Nazzareno Bucciotti

Geom. Matteo Gasperini

Geom. Luciano Casali

COLLABORATORE:

Rag. Aprea Francesco Paolo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO
Ing. Mauro Vannoni

documento firmato digitalmente

Cesena lì _____ Prot. n. _____

Num. Ord. Art. Elenco	Indicazioni Lavori e Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Operazioni N.Parti	Lung.	Larg.	Altezza	Prodotti	Prezzo Unitario	Importo EURO
	LAVORI							
	LAVORI A MISURA							
	NOLI							
1 1.a	Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in economia operaio specializzato ora					16,0	35,00	560,00
2 2.c	Nolo di escavatore, pala o ruspa potenza da 90 a 118 kW ora					252,0	69,10	17.413,20
3 3.c	Nolo di escavatore munito di decespugliatore potenza da 90 a 118 kW ora					8,0	97,30	778,40
4 5.a	Nolo di rullo compressore vibrante, liscio o dentato fino a 8,5 t ora					16,0	53,30	852,80
	Totale NOLI							**19.604,40**
	DIFESE SPONDALI							
5 8.a	Fornitura di terra proveniente da cava di prestito misurata su cumuli in cantiere o su autocarro m^3					1900,00	5,00	9.500,00
6 9.b	Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava elementi di peso da 1000 a 3000 kg t					1000,000	33,20	33.200,00
7 11.b	Calcestruzzi a prestazione garantita - classe di consistenza S3. resistenza caratteristica Rck 25 MPa. m^3					40,00	128,40	5.136,00
8 12	Esecuzione di palizzata in legname con talee, costituita da pali di castagno della lunghezza di 1,5 m e diametro 20 cm m					100,00	29,40	2.940,00
9 14.b	Semina di superfici o di sponde arginali 50 g/m^2 con preparazione delle superfici m^2					1400,00	0,35	490,00
	Totale DIFESE SPONDALI							**51.266,00**
	TOTALE LAVORI A MISURA							**70.870,40**

	COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO							
10 15.a	Fornitura e posa in opera di materiale inerte frantumato arido ("aggregato riciclato") riciclato di cls pezzatura 0/40 mm	m³				6,00	20,20	121,20
11 16	Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri	m²				150,00	5,00	750,00
12 17	Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con set completo per l'asportazione di zecche	cad				2	15,90	31,80
13 18.a	Nolo di estintore portatile di kg 6	cad				2	14,50	29,00
14 19	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare	cad				3	20,40	61,20
15 20	Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali	cad				3	10,50	31,50
16 21.a	Servizio di pulizia della viabilità pubblica a mano	ora				8,0	30,00	240,00
17 22	Riunioni di coordinamento	ora				4,0	30,00	120,00
	Totale COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO							**1.384,70**
	TOTALE LAVORI							**72.255,10**
	SOMME A DISPOSIZIONE							
18	Assicurazione progettisti							201,71
19	Assicurazione verificatore							201,71
20	Incentivo progettazione							1.445,10
	IVA sui Lavori (22%) e arrotondamento (€0,26)					22%	72.255,10	15.896,38
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE							**17.744,90**
	IMPORTO COMPLESSIVO							**90.000,00**