Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
		LAVORI A MISURA		
1		**Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in economia** Compenso per prestazione di manodopera per lavori in economia, comprensivo degli oneri di c.s.a., per ogni ora di effettivo lavoro:		
	a	**operaio specializzato** operaio specializzato (EURO trentacinque/00)	ora	35,00
	b	**operaio qualificato** operaio qualificato (EURO trentadue/00)	ora	32,00
	c	**manovale specializzato** manovale specializzato (EURO trenta/00)	ora	30,00
2		**Nolo di escavatore, pala o ruspa** Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
	a	**potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)** potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) (EURO quarantotto/20)	ora	48,20
	b	**potenza da 30 a 59 kW** potenza da 30 a 59 kW (EURO cinquantadue/20)	ora	52,20
	c	**potenza da 60 a 74 kW** potenza da 60 a 74 kW (EURO cinquantasei/10)	ora	56,10
	d	**potenza da 75 a 89 kW** potenza da 75 a 89 kW (EURO sessantadue/60)	ora	62,60
	e	**potenza da 90 a 118 kW** potenza da 90 a 118 kW (EURO sessantanove/10)	ora	69,10
	f	**potenza da 119 a 148 kW** potenza da 119 a 148 kW (EURO settantacinque/70)	ora	75,70
	g	**potenza da 149 a 222 kW** potenza da 149 a 222 kW (EURO ottantasette/50)	ora	87,50
3		**Nolo di escavatore munito di decespugliatore** Nolo di escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
	a	**potenza fino a 59 kW** potenza fino a 59 kW (EURO sessantatre/90)	ora	63,90
	b	**potenza da 60 a 74 kW** potenza da 60 a 74 kW (EURO settanta/70)	ora	70,70
	c	**potenza da 75 a 89 kW** potenza da 75 a 89 kW (EURO ottanta/10)	ora	80,10
	d	**potenza da 90 a 118 kW** potenza da 90 a 118 kW (EURO novantasette/30)	ora	97,30
4		**Nolo di trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agro-forestali** Nolo di trattore agricolo dotato di attrezzi vari (aratro, erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice, mototrivella, ecc.) per lavori agro-forestali, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
	a	**potenza fino a 59 kW** potenza fino a 59 kW (EURO quarantasei/80)	ora	46,80
	b	**potenza da 60 a 110 kW** potenza da 60 a 110 kW (EURO cinquanta/60)	ora	50,60

Articolo di Elenco		INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	c	**potenza superiore a 110 kW** potenza superiore a 110 kW (EURO sessanta/00)	ora	60,00
5		**Nolo di motosega o motodecespugliatore** Nolo di motosega o motodecespugliatore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio. (EURO trentanove/00)	ora	39,00
6		**Nolo di autocarro con gru munita di cestello girevole** Nolo di autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
	a	**con braccio fino a 20 m** con braccio fino a 20 m (EURO ottantacinque/10)	ora	85,10
	b	**con braccio oltre 20 m** con braccio oltre 20 m (EURO)	ora	
7		**Nolo di autocarro con cassone ribaltabile** Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
	a	**motrici due assi fino a 5 t** motrici due assi fino a 5 t (EURO quarantadue/00)	ora	42,00
	b	**motrici due assi fino a 7 t** motrici due assi fino a 7 t (EURO quarantaquattro/00)	ora	44,00
	c	**motrici due assi fino a 8,5 t** motrici due assi fino a 8,5 t (EURO quarantasette/00)	ora	47,00
	d	**motrici due assi fino a 10 t** motrici due assi fino a 10 t (EURO cinquanta/00)	ora	50,00
	e	**motrici tre assi fino a 14 t** motrici tre assi fino a 14 t (EURO cinquantadue/00)	ora	52,00
	f	**motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t** motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t (EURO cinquantotto/80)	ora	58,80
	g	**motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile** motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile (EURO settantuno/90)	ora	71,90
		DIFESE SPONDALI		
8		**Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava** Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	b	**elementi di peso da 51 a 1000 kg** elementi di peso da 51 a 1000 kg (EURO trentadue/50)	t	32,50
	c	**elementi di peso da 1000 a 3000 kg** elementi di peso da 1000 a 3000 kg (EURO trentatre/20)	t	33,20
9		**Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da cava** Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
	b	**elementi di peso da 51 a 1000 kg**		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	elementi di peso da 51 a 1000 kg (EURO venticinque/30)	t	25,30
c	**elementi di peso da 1000 a 3000 kg** elementi di peso da 1000 a 3000 kg (EURO ventotto/90)	t	28,90
10	**Costruzione di difesa radente eseguita con pali di castagno** Costruzione di difesa radente eseguita con pali di castagno o altre specie indicate nel capitolato, privi di curvature o protuberanze, del diametro di 15-25 cm misurato a un metro dalla testa e di lunghezza variabile di 3,5-4,5 m, compresi fornitura e infissione a rifiuto con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione che dovrà essere eseguita con interasse tra i pali di 80 cm, collegamento delle teste dei pali con polloni vivi da intreccio o pertichelle di specie e dimensioni indicate nel c.s.a., con contemporaneo inserimento di talee di salice o porzione di salice di lunghezza non inferiore a 4 m, posti su 5-6 ordini e legati con filo di ferro zincato da 1,6 mm o mediante opportune chiodature, scavo, rinterro e costipamento necessario secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (EURO quarantatre/90)	m	43,90
11	**Semina di superfici o di sponde arginali** Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, costituito da un miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a., rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in sponda e 25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo vegetativo favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
c	**30 g/m² con preparazione delle superfici** 30 g/m² con preparazione delle superfici (EURO zero/30)	m²	0,30
d	**50 g/m² con preparazione delle superfici** 50 g/m² con preparazione delle superfici (EURO zero/35)	m²	0,35
12	**Fornitura e posa in opera di georete naturale** Fornitura e posa in opera di georete naturale, fissata al terreno con picchetti di legno o metallo, su terreno precedentemente livellato e seminato (pagato a parte), con relativa concimazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
a	**juta** juta (EURO quattro/00)	m²	4,00
b	**cocco** cocco (EURO sei/20)	m²	6,20
	SPOSTAMENTO CANTIERE		
13	**Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle attrezzature a località successive** Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle attrezzature a località successive, esclusi i cantieri nelle località già previste in progetto:		
b	**spostamenti tra località varie senza interruzione dei lavori** spostamenti tra località varie senza interruzione dei lavori da parte del Committente (EURO centocinquanta/00)	cad	150,00
	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
14	**Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri** Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	ripristini che si rendessero necessari. (EURO cinque/00)	m²	5,00
15	**Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare** Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere. (EURO venti/40)	cad	20,40
16	**Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato** Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato, lato fino a 45 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere. (EURO ventitre/50)	cad	23,50
17	**Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali** Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali. Fornitura per tutta la durata dei lavori. (EURO dieci/50)	cad	10,50
18	**Nolo di segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo su sede stradale, regolato da impianto semaforico** Nolo di segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo su sede stradale, regolato da impianto semaforico con restringimento della carreggiata a senso unico alternato, conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, comprese le operazioni di installazione e rimozione, da eseguirsi in presenza di movieri. L'impianto semaforico , omologato, di cantiere sarà del tipo autoalimentato (autonomia batterie di almeno 16 ore) e provvisto di sensore di rilevazione intensità del traffico per la sua regolazione automatica. Nel prezzo si intendono compensati installazione, gestione (compreso controlli notturni e festivi), manutenzione, eventuali spostamenti e tutti gli oneri per darlo sempre funzionante. Per ogni giorno naturale (compreso festivi) di installazione del cantiere temporaneo completo di impianto semaforico su sede stradale:		
a	**per i primi 30 giorni di cantiere** per i primi 30 giorni di cantiere (EURO quarantacinque/00)	giorno	45,00
b	**per i giorni eccedenti i primi 30** per i giorni eccedenti i primi 30 (EURO trentacinque/00)	giorno	35,00
19	**Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in prossimità di/o sulla strada** Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in prossimità di/o sulla strada, per ogni mese di lavoro:		
c	**pettorina** pettorina ad alta visibilità, fluorescente con bande rifrangenti, conformi alla norma CE EN 340 e EN 471 classe 3 (EURO ventidue/90)	cad	22,90